



CV. AMAN LANCAR BERKAH

General contractor and trading

Jl. Arimbi I-A No. 41 Grogol Dukuh Sidomukti Salatiga

Telepon : 0856-4077-6669, email. amanlancarberkah@gmail.com

REKAPITULASI BILL OF QUANTITY BQ

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG - GEDUNG TAHUN 2024
LOKASI : KANTOR KELURAHAN KECANDRAN, KECAMATAN SIDOMUKTI, KOTA SALATIGA
T.A : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG - GEDUNG TAHUN 2024	
I.	PEKERJAAN MANAJEMEN K3	Rp 2.750.000,00
II.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 15.600.000,00
III.	PEKERJAAN TANAH	Rp 13.552.654,08
IV.	PEKERJAAN PONDASI	Rp 28.855.605,52
V.	PEKERJAAN BETON	Rp 192.121.714,87
VI.	PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM	Rp 175.134.525,92
VII.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	Rp 74.497.808,18
VIII.	PEKERJAAN PLESTERAN	Rp 145.836.712,45
IX.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp 135.488.554,17
X.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp 26.038.222,90
XI.	PEKERJAAN ATAP	Rp 232.787.576,41
XII.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	Rp 160.100.000,00
XIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 32.460.384,77
XIV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 42.778.216,00
XV.	PEKERJAAN INSTALASI AIR	Rp 41.580.855,97
XVI.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 11.200.000,00
(A)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN	Rp 1.330.782.831,23
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 11% x (A)	Rp 146.386.111,44
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	Rp 1.477.168.942,67
(D)	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN	Rp 1.477.168.000,00

Terbilang : Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Salatiga, 24 Juni 2024

Penawar
CV AMAN LANCAR BERKAH

AMAN LANCAR BERKAH
IQBAL HASAN
Direktur



CV. AMAN LANCAR BERKAH

General contractor and trading

Jl. Arimbi I-A No. 41 Grogol Dukuh Sidomukti Salatiga

Telepon : 0856-4077-6669, email. amanlancarberkah@gmail.com

BILL OF QUANTITY BQ

- PEKERJAAN MANAJEMEN K3
PEKERJAAN MANAJEMEN K3
PEKERJAAN MANAJEMEN K3
PEKERJAAN MANAJEMEN K3
PEKERJAAN MANAJEMEN K3

- PENGADAAN BARANG MIKRO DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
- PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG - GEDUNG TAHUN 2024
- KANTOR KELURAHAN KUCANDHAN, KECAMATAN SIDOMUKTI, KOTA SALATIGA
- 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANSP	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
a	b		c	d	e	f = e x c
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG - GEDUNG TAHUN 2024						
PEKERJAAN MANAJEMEN K3						
1	Alat Pelindung Diri					
a	Topi Pelindung	TAKSIR	10,00	bh	Rp 50.000,00	Rp 500.000,00
b	Pelindung Mata	TAKSIR	10,00	pasg	Rp 30.000,00	Rp 300.000,00
c	Sarung Tangan	TAKSIR	10,00	pasg	Rp 15.000,00	Rp 150.000,00
d	Sepatu Keselamatan	TAKSIR	10,00	pasg	Rp 100.000,00	Rp 1.000.000,00
e	Rompel Keselamatan	TAKSIR	10,00	bh	Rp 50.000,00	Rp 500.000,00
2	Rambu rambu K3	TAKSIR	1,00	ls	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
SUB JUMLAH I						Rp 2.750.000,00
PEKERJAAN MANAJEMEN K3						
II. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pemasangan papan nama proyek	TAKSIR	1,00	ls	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
2	Pengadaan Air Kerja	TAKSIR	1,00	ls	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
3	Pembongkaran Bangunan	TAKSIR	1,00	ls	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00
4	Uitret dan Pasang Bouwplank	TAKSIR	1,00	ls	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
SUB JUMLAH II						Rp 15.600.000,00
PEKERJAAN TANAH						
1	Galvan Tanah	1.5.1.2	62,20	m3	Rp 96.768,00	Rp 6.018.969,60
2	Pengurugan Kembali 1 m3 Galvan Tanah	DHITUNG	20,73	m3	Rp 32.256,00	Rp 668.666,00
3	Pemadatan Tanah 1 m3 per 20 cm	1.5.1.9	12,44	m3	Rp 57.120,00	Rp 710.572,00
4	Pengurugan 1 m3 Pasir Urug	1.5.1.10	19,20	m3	Rp 320.544,00	Rp 6.154.444,00
SUB JUMLAH III						Rp 13.552.654,00
PEKERJAAN TANAH						
IV. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pemasangan Pondasi Batu Delah 1 : 5	3.1.1.3	27,55	m3	Rp 1.047.390,40	Rp 20.055.605,52
SUB JUMLAH IV						Rp 20.055.605,52
PEKERJAAN PONDASI						
V. PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Lantai Kerja Beton f'c = 7,4 Mpa (K.100)	4.1.1.4	17,68	m3	Rp 1.009.001,48	Rp 17.039.146,19
2	Pek. Footplate 100/100, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	4,44	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 5.502.152,97
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	465,07	kg	Rp 17.421,04	Rp 0.115.939,90
c	Bekisting Footplate 2x Pakal	4.1.1.18	18,00	m2	Rp 165.979,00	Rp 2.907.622,00
3	Pek. Footplate 60/60, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	0,57	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 716.627,75
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	05,19	kg	Rp 17.421,04	Rp 1.404.090,40
c	Bekisting Footplate 2x Pakal	4.1.1.18	3,04	m2	Rp 165.979,00	Rp 637.359,36
4	Pek. Sloof 20/25, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	3,31	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 4.161.469,09
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	300,60	kg	Rp 17.421,04	Rp 6.630.447,02
c	Bekisting Sloof 2x Pakal	4.1.1.19	33,05	m2	Rp 177.396,80	Rp 5.062.964,24
5	Pek. Sloof 15/20, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	2,86	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 3.595.711,15
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	496,30	kg	Rp 17.421,04	Rp 0.647.455,04
c	Bekisting Sloof 2x Pakal	4.1.1.19	30,14	m2	Rp 177.396,80	Rp 6.765.913,95
6	Pek. Kolom 20/30, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	5,97	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 7.505.732,71
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	1.158,54	kg	Rp 17.421,04	Rp 20.102.971,68
c	Bekisting Kolom 2x Pakal	4.1.1.20	6,80	m2	Rp 314.567,00	Rp 2.139.055,60
7	Pek. Kolom Praktis 15/15, Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)					
a	Cor Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)	4.1.1.5	2,05	m3	Rp 1.103.210,84	Rp 2.425.582,23
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	462,61	kg	Rp 17.421,04	Rp 0.059.147,31
c	Bekisting Kolom 2x Pakal	4.1.1.20	0,83	m2	Rp 314.567,00	Rp 261.090,61
8	Pek. Balok 1 20/30, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	5,28	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 6.630.235,96
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	910,23	kg	Rp 17.421,04	Rp 15.857.153,24
c	Bekisting Balok 2x Pakal	4.1.1.21	71,98	m2	Rp 325.326,40	Rp 23.416.994,27
9	Pek. Balok 2 15/20, Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)					
a	Cor Beton f'c = 21,7 Mpa (K.250)	4.1.1.8	1,32	m3	Rp 1.257.241,66	Rp 1.659.550,99
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	220,85	kg	Rp 17.421,04	Rp 3.906.005,00
c	Bekisting Balok 2x Pakal	4.1.1.21	24,10	m2	Rp 325.326,40	Rp 7.066.392,35
10	Pek. Rabat Beton f'c 16,9 Mpa (K.200)					
a	Cor Beton f'c = 16,9 Mpa (K.200)	4.1.1.6	5,09	m3	Rp 1.216.093,81	Rp 6.189.917,48
b	Bekisting Plat lantai 2x Pakal	4.1.1.22	3,40	m2	Rp 398.606,40	Rp 1.355.533,76
12	Pek. Balok Latel 12/12, Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)					
a	Cor Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)	4.1.1.5	0,49	m3	Rp 1.183.210,84	Rp 579.773,31
b	Penulangan dengan besi polos	4.1.1.15	135,74	kg	Rp 17.421,04	Rp 2.364.731,97
c	Bekisting Balok 2x Pakal	4.1.1.21	12,71	m2	Rp 325.326,40	Rp 4.134.898,54
13	Pek. Kolom Praktis Pagar 15/15, Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)					
a	Cor Beton f'c = 14,5 Mpa (K.175)	4.1.1.5	0,63	m3	Rp 1.183.210,84	Rp 745.422,03

URAIAN PEKERJAAN		KODE AHSP	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
b			c	d	e	f = c x e
Pemasangan dengan besi polos		4.1.1.15	138,03	kg	Rp 17.421,04	Rp 2.404.626,15
Kedisting Kolom 2x Pakai		4.1.1.20	4,20	m2	Rp 314.567,00	Rp 1.321.181,40
SUB JUMLAH V.						Rp 192.121.714,87
PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM		PEKERJAAN BETON				
Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm. Modul 60x60cm. untuk Plafond		DIHITUNG	346,67	m2	Rp 153.776,00	Rp 53.309.525,92
Pemasangan ACP Laser Cutting Motif		TAKSIR	38,76	m2	Rp 1.150.000,00	Rp 44.574.000,00
Pemasangan ACP Outdoor		TAKSIR	76,06	m2	Rp 850.000,00	Rp 64.651.000,00
Pek. Pemasangan Kanopi		TAKSIR	18,00	m2	Rp 700.000,00	Rp 12.600.000,00
SUB JUMLAH VI.						Rp 175.134.525,92
VII. PEKERJAAN PASANGAN DINDING		PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM				
1 Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal 1/2 Batu dengan Mortar tipe O. fc' 2.4 Mpa (Setara Campuran 1SP : 5PP)		4.4.1.10	525,12	m2	Rp 141.868,16	Rp 74.497.808,18
SUB JUMLAH VII.						Rp 74.497.808,18
VIII. PEKERJAAN PLESTERAN		PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O, fc' = 2,4 Mpa (Setara 1 PC : 5 PP)		4.4.2.5	1.327,15	m2	Rp 69.583,81	Rp 92.348.150,79
2 Pemasangan 1 m2 Acian		DIHITUNG	1.272,99	m2	Rp 32.578,00	Rp 41.471.468,22
3 Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm		DIHITUNG	183,68	m1	Rp 65.424,07	Rp 12.017.093,44
SUB JUMLAH VIII.						Rp 145.836.712,45
IX. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		PEKERJAAN PLESTERAN				
1 Pemasangan 1m2 Lantai Granite Tile Unpolish Teras Ukuran 60 x 60 cm		DIHITUNG	16,32	m2	Rp 332.875,20	Rp 5.432.523,26
2 Pemasangan 1m2 Lantai Granite Tile R. Utama Ukuran 60 x 60 cm		DIHITUNG	223,86	m2	Rp 264.499,20	Rp 59.210.790,91
3 Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Kamar Mandi Ukuran 25 x 25 cm		4.4.3.33	5,99	m2	Rp 218.547,28	Rp 1.309.098,21
4 Pemasangan 1m2 Dinding Keramik Ukuran 25 x 40 cm		DIHITUNG	54,16	m2	Rp 228.743,20	Rp 12.388.731,71
5 Pek. Pemasangan Paving beserta dengan Kansteen		4.4.3.64	219,88	m2	Rp 259.902,72	Rp 57.147.410,07
SUB JUMLAH IX.						Rp 135.498.554,17
X. PEKERJAAN LANGIT - LANGIT		PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1 Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Papan Gypsum. Tebal 9 mm		4.5.1.7	230,00	m2	Rp 45.440,64	Rp 10.451.347,20
2 Pemasangan Langit-langit PVC		DIHITUNG	118,23	m2	Rp 131.835,20	Rp 15.586.875,70
SUB JUMLAH X.						Rp 26.038.222,90
XI. PEKERJAAN ATAP		PEKERJAAN LANGIT - LANGIT				
1 Pek. Plat Pedestal T. 10 mm		4.2.1.1	37,68	kg	Rp 38.169,60	Rp 1.438.230,53
2 Pek. Angkur D. 16 mm		4.2.1.1	0,73	kg	Rp 38.169,60	Rp 27.863,81
3 Pek. Tiang IWF 150.75.5.7		4.2.1.1	168,84	kg	Rp 38.169,60	Rp 6.444.555,26
4 Rangka Atap IWF 150.75.5.7		4.2.1.1	977,76	kg	Rp 38.169,60	Rp 37.320.708,10
5 Pek. Voute IWF 150.75.5.7		4.2.1.1	67,20	kg	Rp 38.169,60	Rp 2.564.997,12
6 Pek. HTB		4.2.1.1	303,36	kg	Rp 38.169,60	Rp 11.579.129,86
7 Pek. Stifner T. 10 mm		4.2.1.1	81,58	kg	Rp 38.169,60	Rp 3.113.875,97
8 Pek. Gording CNP 100.50.20.2,3		4.2.1.1	1.458,45	kg	Rp 38.169,60	Rp 55.668.453,12
9 Pek. Stang Angin Ø 12		4.2.1.1	84,53	kg	Rp 38.169,60	Rp 3.226.476,29
10 Pek. Jarum Gording Ø10		4.2.1.1	32,02	kg	Rp 38.169,60	Rp 1.222.190,59
11 Pek. Jarum Gording Ø10		4.2.1.19	81,85	m1	Rp 98.599,20	Rp 8.070.344,52
12 Pek. Talang Air Galvalum		DIHITUNG	528,75	m2	Rp 179.135,00	Rp 94.717.631,25
13 Pek. Pasang Atap Galvalum dengan Lapisan Alluminium Foil		DIHITUNG	45,92	m2	Rp 161.000,00	Rp 7.393.120,00
13 Pek. Pasang Nok Galvalum dengan Lapisan Alluminium Foil		DIHITUNG	45,92	m2	Rp 161.000,00	Rp 7.393.120,00
SUB JUMLAH XI.						Rp 232.787.576,41
XII. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA		PEKERJAAN ATAP				
1 Pasang Jendela Type J1		DIHIT	2,00	unit	Rp 12.000.000,00	Rp 24.000.000,00
2 Pasang Jendela Type J2		DIHIT	1,00	unit	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
3 Pasang Jendela Type J3		DIHIT	3,00	unit	Rp 2.250.000,00	Rp 6.750.000,00
4 Pasang Jendela Type J4		DIHIT	4,00	unit	Rp 1.800.000,00	Rp 7.200.000,00
5 Pasang Jendela Type J5		DIHIT	16,00	unit	Rp 2.400.000,00	Rp 38.400.000,00
6 Pasang Bouven Type BV1		DIHIT	1,00	unit	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7 Pasang Pintu Type P1		DIHIT	4,00	unit	Rp 14.250.000,00	Rp 57.000.000,00
8 Pasang Pintu Type P2		DIHIT	1,00	unit	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
9 Pasang Pintu Type P3		DIHIT	2,00	unit	Rp 1.750.000,00	Rp 3.500.000,00
10 Pasang Pintu Type P4		DIHIT	4,00	unit	Rp 4.400.000,00	Rp 17.600.000,00
SUB JUMLAH XII.						Rp 160.100.000,00
XIII. PEKERJAAN PENGECATAN		PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Interior		DIHITUNG	470,96	m2	Rp 30.508,80	Rp 14.368.424,45
2 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 lapis Plamir, 1 lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Exterior		DIHITUNG	494,90	m2	Rp 36.556,80	Rp 18.091.960,32
SUB JUMLAH XIII.						Rp 32.460.384,77
XIV. PEKERJAAN ELEKTRIKAL		PEKERJAAN PENGECATAN				
1 Pek. Pasang Stop Kontak 200 W		TAKSIR	6,00	bh	Rp 45.000,00	Rp 270.000,00
2 Pek. Pasang Stop Kontak tanam		TAKSIR	1,00	bh	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00
3 Pek. Pek. Pemasangan Listrik Baru		TAKSIR	1,00	ls	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00
4 Pek. Pemasangan MCCB		6.1.1.1	1,00	bh	Rp 563.360,00	Rp 563.360,00
5 Pek. Pemasangan Lampu Downlight 8 W		TAKSIR	18,00	bh	Rp 150.000,00	Rp 2.700.000,00
6 Pek. Pemasangan Lampu Downlight 20 W		TAKSIR	8,00	titik	Rp 230.000,00	Rp 1.840.000,00
7 Pek. Pemasangan Lampu LED Strip		TAKSIR	4,00	m1	Rp 20.000,00	Rp 80.000,00
8 Pek. Exhaust Fan		TAKSIR	5,00	unit	Rp 650.000,00	Rp 3.250.000,00
9 Pek. Instalasi Titik Lampu		6.2.1.1	57,00	titik	Rp 474.208,00	Rp 27.029.856,00
SUB JUMLAH XIV.						Rp 42.778.216,00
XV. PEKERJAAN INSTALASI AIR		PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
A AIR BERSIH		5.1.1.25	45,00	bh	Rp 22.153,60	Rp 996.912,00
1 Pek. Pasangan Pipa PVC 1/2"		5.1.1.35	9,00	bh	Rp 90.286,00	Rp 812.574,00
2 Pek. Pasang Kran Air		5.1.1.5	3,00	ls	Rp 996.858,40	Rp 2.990.575,20
3 Pek. Pemasangan Wastafel Keramik Tunggal						

URAIAN PEKERJAAN		KODE AHSP	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
b			c	d	e	f = c x e
FOR						
	Optictank Fabrikasi Volume 1000 l	TAKSIR	2,00	ls	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000,00
	Pipa PVC 3"	5.1.1.31	25,00	m1	Rp 142.480,80	Rp 3.562.020,00
	Pipa PVC 4"	5.1.1.32	18,00	m1	Rp 218.864,80	Rp 3.939.566,40
	Pasang Kloset Duduk	5.1.1.1	3,00	bh	Rp 1.734.544,00	Rp 5.203.632,00
	Pasang Kloset Jongkok	5.1.1.2	3,00	bh	Rp 651.848,12	Rp 1.955.544,37
	Pasang Floordrain	5.1.1.36	8,00	bh	Rp 77.504,00	Rp 620.032,00
	Peresapan	TAKSIR	1,00	unit	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	Saluran Drainase (meliputi galian tanah, urugan pasir, dan buis U 30)	TAKSIR	25,00	m'	Rp 120.000,00	Rp 3.000.000,00
	Peresapan Air Hujan	TAKSIR	2,00	unit	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
SUB JUMLAH XV. PEKERJAAN INSTALASI AIR						Rp 41.580.855,97
XVI. PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	Aklirik Penutup Lampu Strip	TAKSIR	1,20	m2	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00
	Pemasangan Penangkal Petir	TAKSIR	1,00	titik	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
	Pemasangan APAR 6 Kg	TAKSIR	2,00	bh	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
SUB JUMLAH XVI. PEKERJAAN LAIN-LAIN						Rp 11.200.000,00



PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Letjen Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp.(0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs:<https://diskominfo.salatiga.go.id>
Surat elektronik : diskominfo@salatiga.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 500.12.18/324

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si.
NIP : 196707151993091001
Jabatan : Ketua PPID Pemerintah Kota Salatiga

Menyatakan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan tersebut tidak memerlukan dokumen yang dimaksud.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Salatiga, 22 Mei 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU KETUA PPID



Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si.
NIP. 196707151993091001